



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SVETA NEDELJA
GRADONAČELNIK



KLASA: 024-05/26-02/01
URBROJ: 238-29-04/7-26-46
Sveta Nedelja, 26.05.2026.

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 09/09, 10/11, 02/13 i 03/13-pročišćeni tekst, 03/18, 4/19, 02/20, 03/20-pročišćeni tekst, 01/21), Gradonačelnik Grada Svete Nedelje dana 26.05.2026. podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Svete Nedelje u 2025. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2025. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, na području grada Svete Nedelje kako slijedi:

Održavanje komunalne infrastrukture u 2025. godini na području grada Svete Nedelje za komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
- održavanje čistoće javnih površina,

planirano je u iznosu od **4.514.828,00 €**, a izvršeno je u iznosu od **2.651.705,54 €**.

Realizacija Programa planirana je i izvršena iz sredstava:

Redni broj	IZVOR	Planirano iznos (€)	Izvršeno iznos (€)
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.603.050	1.007.203,77
2.	KOMUNALNA NAKNADA	2.850.928	1.549.501,77
3.	EU FONDOVI (ref.)	95.000	95.000,00
	UKUPNO:	4.548.978	2.651.705,54

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Radovi predviđeni u točki II. Programa Održavanje nerazvrstanih cesta, izvršeni su kako slijedi:

1. Redovno održavanje:

U nastavku su utvrđeni planirani i izvršeni opseg i količine komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje u 2025. godini.

RED. BR.	1. REDOVNO LJETNO ODRŽAVANJE	JED. MJERE	PLANIRANA KOLIČINA	IZVRŠENA KOLIČINA
	I. PROMETNICA			
1.	Pripremni i završni radovi			
1.1.	Iskolčenje trase prometnih površina	m	2022,53	2845,72
1.2.	Iskolčenje trase kanala odvodnje	m	792,2	368,70
1.3.	Iskolčenje položaja trase cijevi za provlačenje kabela javne rasvjete	m	47,15	119,00
1.4.	Iskolčenje položaja trase cijevi za provlačenje telekomunikacijskih kabela	m	12,85	0
1.5.	Ručni iskop probnih šliceva.	m	12,85	0
1.6.	Rušenje postojećih ograda.	m	46,64	0
1.7.	Rušenje postojećih objekata	m3	34,052	0
1.8.	Rušenje postojeće asfaltne konstrukcije ceste			
1.8. a	rušenje postojećeg kolnika	m2	1297,90	1077,84
1.8.b	rezanje asfalta	m	1373,87	844,75
1.9.	Strojno glodanje asfalta postojeće kolničke konstrukcije	m2	12,85	2964,18
1.10.	Uklanjanje i rušenje umjetnih objekata u zoni izvođenja radova			
1.10.a	srušeno revizijsko okno	kom	36	36
1.10.b	srušen slivnik	kom	13	13
1.10.c	srušenog rubnjaka, betonske kanalice	m	190,24	192,45
1.11.	Rušenje postojećih betonskih cijevi manjih promjera	m	57,18	0
1.12.	Rušenje postojećih betonskih cijevi većih promjera	m	12,85	0
1.13.	Krčenje postojećeg grmlja i drveća			
1.13.a	iskrčeno grmlje	m2	12,85	0
1.13.b	porušeno drveće debljine do 20 cm	kom	17	70
1.13.c	porušeno drveće debljine 20-40 cm	kom	8	14
1.14.	Demontaža postojećih prometnih znakova			
1.14.a	jedan znak na stupu visine 3,50 m	kom	27	17
1.14.b	dva znaka na stupu visine 3,50 m	kom	4	1
1.14.c	smjerokaza ili druga tabla na dva stupa	kom	12	0
1.15.	Snimanje izvedenog stanja odvodnje	m	12,85	0
1.16.	Snimanje izvedenog stanja cijevi za provlačenje kabela javne rasvjete	m	12,85	0
1.17.	Snimanje izvedenog stanja cijevi za provlačenje telekomunikacijskih kabela	m	12,85	0
1.18.	Unutarnje ispiranje izvedenog gravitacijskog kanalizacijskog cjevovoda određenog profila s vodom pod tlakom	m	12,85	0
2.	Donji stroj			
2.1.	Iskop površinskog sloja tla debljine 20cm	m3	336,35	0
2.2.	Iskop na trasi u širokom otkopu u materijalu "C" kategorije	m3	3564,05	245,61
2.3.	Izrada nasipa od kamenog materijala, šljunka ili pećinskog kamena (dolomita), granulacije 0/63 mm	m3	12,85	184,22
2.4.	Zamjena iskopanog materijala drobljenim kamenim materijalom ili šljunkom u debljini sloja od 30 cm na mjestima nedovoljne nosivosti			
2.4.a	m3 iskopanog materijala.	m3	12,85	1958,42

2.4.b	m3 izvedenog zamjenskog sloja u zbijenom stanju	m3	27,76	2230,20
2.5.	Nabava i ugradnja geotekstila kao razdjelni sloj između nosivog (tamponskog) sloja i posteljice			
2.5.a	Geotekstil 150 g/m2	m2	12,85	0
2.5.b	Geotekstil 200 g/m2	m2	3594,81	3702,80
2.5.c	Geotekstil 300 g/m2	m2	1397,77	0
2.6.	Nabava i ugradnja geomreže 40/40	m2	12,85	0
2.7.	Održavanje cestovne površine kamenim materijalom			
2.7.a	sa grubim poravnavanjem kolovozne površine.	m3	8654,48	5161,00
2.7.b	fino poravnavanje sa profiliranjem makadamskog kolnika	m2	379264,02	273927,22
2.8.	Održavanje bankine uz kolnik			
2.8.a	strojno poravnavanje sa grubim planiranjem bankina	m	3350,77	5352,90
2.8.b	nasipavanje bankina sa nabijanjem te finim profiliranjem poprečnog pada bankine	m	3350,77	5536,00
2.9.	Ručni iskop zemlje III kategorije	m3	0,55	0
2.10.	Dobava i ugradnja humusa na oblaganju zelenih površina			
2.10.a	humuzirana površina	m2	8903,50	1851,86
2.10.b	zatravljena površina	m2	4716,46	414,26
3.	Gornji stroj			
3.1.	Izrada nosivog (tamponskog) sloja od vibriranog drobljenog kamenog materijala 0/31,5 mm	m3	4390,04	61,42
3.2.	Donji nosivi sloj od mješavine šljunka i cementa (100 kg/m3), debljine 15 cm.	m2	235,50	135,93
3.3.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka dimenzije 18/24 cm	m	234,58	296,60
3.4.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih upuštenih rubnjaka dimenzija 8/20/100 (50) cm	m	271,58	399,10
3.5.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih upuštenih rubnjaka dimenzija 8/25/100 cm	m	12,85	0
3.6.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih ulaznih rubnjaka s obostrano postavljenim betonskim glavama	m	12,85	0
3.7.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih kanalice zaobljenog kanala dimenzija 40/12/55	m	19,28	0
3.8.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih kanalice zaobljenog kanala dimenzija 50/25/50 cm	m	12,85	0
3.9.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih kanalice zaobljenog kanala dimenzija 17/9,5/55	m	12,85	0
3.10.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih pranih taktilnih ploča čepaste strukture debljine 8 cm	m2	12,85	0
3.11.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih travnih opločnika visine 10 cm	m2	13,99	0
3.12.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih opločnika visine 8 cm	m2	9,37	0
3.13.	Dobava i postava gotovih betonskih opločnika visine 6 cm			
3.13.a	opločnik dimenzija 30x30x6 cm	m2	12,34	0
3.13.b	opločnika dimenzija 20x20x6 cm	m2	12,85	0
3.14.	Izrada parapetnih zidova, betonom C25/30, armiranih mrežnom armaturom i rebrastom B500B			
3.14.a	Beton C12/15	m3	3,47	0
3.14.b	Beton C25/30	m3	120,58	38,99
3.14.c	Oplata	m2	220,16	184,40
3.14.d	Armatura	kg	6586,19	2774,61
3.15.	Izrada nove industrijske ograde na parapetnom zidu	m	185,49	210,45
3.16.	Izrada poprečnog spoja na postojeći asfalt premazom specijalne polimerizirane mase.	m	1146,04	1181,62
3.17.	Bitumenski međusloj za međusobno sljepljivanje asfaltnih slojeva	m2	308,04	1660,74
3.18.	Izrada sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala debljine 7 cm AC 16 mm base 50/70 na kolniku prometnice	m2	862,31	1142,17
3.19.	Izrada sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala debljine 5 cm AC 16 mm base 50/70 na pješačkim stazama	m2	3,62	436,24

3.20.	Izrada sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala debljine 7 cm AC22 base 50/70 na kolniku prometnice	m2	602,84	1645,59
3.21.	Izrada habajućeg sloja asfaltbetona AC11 surf 50/70 debljine 4 cm na kolniku prometnice	m2	592,44	1610,81
3.22.	Izrada habajućeg sloja asfaltbetona AC11 surf 50/70 debljine 5 cm na pješačkim stazama	m2	482,22	461,62
3.23.	Izrada habajućeg sloja asfaltbetona AC8 surf 50/70 debljine 3 cm na pješačkim stazama	m2	3,62	0
3.24.	Saniranje oštećenja kolnika/udarne rupe			
	oštećenja do 5 m2	m2	12,85	0
	oštećenja od 5 do 20 m2	m2	12,85	0
3.25.	Zapunjavanje oštećenja na cesti bitumenskom emulzijom	m2	12,85	0
3.26.	Niveliranje poklopaca			
3.26.a	Škrinjice ventila	kom	10	16
3.26.b	Poklopac revizionog okna	kom	6	31
3.26.c	Slivnička rešetka	kom	4	2
3.26.d	Poklopac DTK mreže	kom	13	3
3.27.	Sanacija pukotina na asfaltiranoj površini	m	12,85	
4.	Odvodnja oborinske vode			
4.1.	Izrada klasičnih vodolovnih grla od betonskih cijevi ø50 cm			
4.1.a	vodolovno grlo (sa ravnom rešetkom)	kom	6	7
4.1.b	vodolovno grlo (sa oblom rešetkom)	kom	4	1
4.1.c	PVC cijevi ø160 mm, SN4	m	20,30	20,80
4.2.	Nabava i ugradnja kanalske rešetke dimenzija 400x400			
4.2.a	kanalska rešetka 250 KN	kom	13	1
4.2.b	kanalska rešetka 400 KN	kom	13	0
4.3.	Zamjena dotrajalih kanalskih rešetki			
4.3.a	ravna kanalska rešetka	kom	13	0
4.3.b	obla kanalska rešetka	kom	13	0
4.4.	Nabava i ugradnja lijevano željeznih sifona dimenzija 30x30 cm	kom	13	0
4.5.	Kombinirani ručni i strojni iskop rova za polaganje kanalizacijske cijevi			
4.5.a	iskop materijala u sraslom stanju do 2,00 m dubine	m3	783,95	316,97
4.5.b	iskop materijala u sraslom stanju od 2,00-4,00 m dubine	m3	12,35	0
4.6.	Razupiranje bočnih strana rova čeličnom oplatom	m2	615,22	554,52
4.7.	Izrada obostrane zaštitne ograde rova	m	1791,42	867,71
4.8.	Fino planiranje dna kanalskog rova	m2	801,49	25508,94
4.9.	Nabava, doprema i ugradnja znatog materijala veličine zrna (8-16) mm za izvedbu posteljice cijevi	m3	72,51	27,32
4.10.	Nabava i doprema materijala za primarno zatrpavanje cijevi, s probranim sitnijim, dobro stišnjivim materijalom (šljunak obloga zrna vel. 8–16 mm) do visine 30 cm iznad tjemena cijevi	m3	431,40	118,28
4.11.	Nabava, dobava te zatrpavanje zamjenskim materijalom ostatka kanalizacijskog rova i građevnih jama drobljenim kamenim materijalom u slojevima po 30 cm	m3	271,39	112,05
4.12.	Nabava i doprema PP korugiranih kanalizacijskih cijevi klase SN8			
4.12.a	nazivni promjer Ø250 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	15,42	0
4.12.b	nazivni promjer Ø300 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	270,36	0
4.12.c	nazivni promjer Ø400 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	159,34	70,70
4.12.d	nazivni promjer Ø500 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	67,66	0
4.12.e	nazivni promjer Ø600 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	12,85	69,50
4.12.f	nazivni promjer Ø800 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	12,85	0
4.12.g	nazivni promjer Ø1000 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	12,85	0
4.13.	Izrada revizijskih okana od betona klase C25/30			
4.13.a	visine do 2,00 m	kom	19	6
4.13.b	visine do od 2,00 m do 4,00 m	kom	1	0

4.14.	Ugradnja na postojeće reviziono okno lijevanoželjeznog okruglog kanalskog poklopca			
4.14.a	poklopac 400 KN	kom	26	10
4.14.b	poklopac 250 KN	kom	1	0
4.14.c	poklopac 150 KN	kom	3	0
4.15.	Izrada drenaže			
4.15.a	drenažne cijevi promjera 100 mm	m	12,85	0
4.15.b	drenažne cijevi promjera 160 mm	m	26,86	10,00
4.15.c	zaštita drenažne cijevi od granuliranog materijala 16/32 mm	m3	12,85	5,80
4.16.	Nabava i doprema i ugradnja prnog šljunčanog materijala			
4.16.a	granulacija 16-32 mm	m3	12,85	22,92
4.16.b	granulacija 32-64 mm	m3	12,85	0
4.17.	Izrada priključka cijevi na postojeće okno	kom	18	16,00
4.18.	Izrada priključka na oborinsku kanalizaciju			
4.18.a	kanalizacijski priključci Ø 110 mm	m	41,51	6
4.18.b	kanalizacijski priključci Ø 160 mm	m	134,28	5,80
4.18.c	kanalizacijski priključci Ø 200 mm	m	23,46	0
4.19.	Dobava i ugradnja betonskih kanalice (linijskih rešetki)			
4.19.a	linijska rešetka otvora širine 100 mm, sa rešetkom klase B, nosivosti 125 KN	m	12,85	70,65
4.19.b	linijske rešetke otvora širine 200 mm, sa rešetkom klase C, nosivosti 250 KN	m	51,46	30,90
4.19.c	linijske rešetke otvora širine 200 mm, sa rešetkom klase D, nosivosti 400 KN	m	0,00	0
4.20.d	PVC cijevi ø160 mm, SN4	m	17,99	33,45
4.21.	Izrada upojnog bunara			
4.21.a	upojni bunar betonske cijevi ø 1000mm	kom	13	0
4.21.b	upojni bunar betonske cijevi ø 800mm	kom	1	0
4.21.c	upojni bunar betonske cijevi ø 500mm	kom	13	0
4.22.	Zacijevljenje postojećih otvorenih kanala vibroprešanim cijevima dužine 2500 mm, profila 80 cm	m	13	0
4.23.	Zacijevljenje postojećih otvorenih kanala			
4.23.a	cijevi profila 40 cm	m	12,85	0
4.23.b	cijevi profila 50 cm	m	12,85	0
4.23.c	cijevi profila 60 cm	m	12,85	0
4.24.	Čišćenje revizijskih okana	kom	150	83
4.25.	Čišćenje oborinske kanalizacije			
	čišćenje	m	35474,64	4101,30
	Odstranjivanje začepljenih dijelova	h	88,67	88
4.26.	Geodetsko snimanje izvedene oborinske kanalizacije	m	12,85	0
4.27.	Snimanje cjevovoda oborinske kanalizacije CCTV kamerom	m	12,85	63,00
4.28.	Iskop novih kanala oborinske odvodnje sa profiliranjem pokosa i dna kanala	m3	12,85	0
4.29.	Čišćenje postojećih kanala oborinske odvodnje	m	1405,15	700,90
4.30.	Razbijanje postojeće dotrajale oborinske kanalizacije			
4.30.a	uklonjena postojeća oborinska odvodnja profila do ø 500 mm	m	12,85	36
4.30.b	uklonjena postojeća oborinska odvodnja profila do ø 500 mm do ø 600 mm	m	12,85	0
5.	Građevinski radovi na rasvjeti			
5.1.	Iskop rova širine 0.4x1.00 m u tlu "C" kategorije za polaganje RDC 63 cijevi za provlačenje kabela	m3	18,86	47,60
5.2.	Izrada posteljice od pijeska i zatrpavanje pijeskom nakon postave cijevi uz lagano zbijanje	m3	116,29	11,90
5.3.	Zatrpavanje rova nakon položenih cijevi krupnijim kamenim zamjenskim materijalom krupnoće zrna do 63 mm	m3	12,85	35,70
5.4.	Zatrpavanje rova nakon položenih cijevi materijalom iz iskopa	m3	7,45	130,87

5.5.	Dobava i polaganje plastičnih crvenih cijevi RDC Ø 63 mm	m	104,60	172,00
5.6.	Dobava i polaganje željezne pocinčane trake Fe/Zn 30x4 mm	m	52,30	172,00
5.7.	Nabava i postavljanje PVC trake upozorenja	m	47,16	142,00
5.8.	Izrada tipskog temelja za stup visine H= 4 m	kom	1	0
5.9.	Izrada tipskog temelja za stup visine H= 7 m	kom	1	1
5.10.	Nabava i polaganje željeznih pocinčanih zaštitnih cijevi Ø 100 m	m	12,85	0
5.11.	Nabava i polaganje PVC zaštitnih cijevi Ø 160 m	m	12,85	0
6.	Građevinski radovi na DTK instalacijama			
6.1.	Iskop rova širine 0.60x1.00 m u tlu "C" kategorije za polaganje kableske kanalizacije	m3	12,85	0
6.2.	Izrada posteljice od pijeska i zatrpavanje pijeskom nakon postave cijevi uz lagano zbijanje	m3	12,85	0
6.3.	Zatrpavanje rova nakon položenih cijevi krupnijim kamenim zamjenskim materijalom krupnoće zrna do 63 mm	m3	12,85	0
6.4.	Nabava i postavljanje cijevi ø110 mm od PVC-a za kabelsku kanalizaciju	m	12,85	0
6.5.	Nabava i postavljanje FeZn trake uzemljivača 30x4mm za kabelsku kanalizaciju	m	12,85	0
6.6.	Nabava i postavljanje PVC trake upozorenja za kabelsku kanalizaciju	m	12,85	0
6.7.	Nabava doprema i ugradnja energetske šahtove tip "D0" sa lijevanoželjeznim poklopcem, klase B125 nosivosti 150 kN	kom	13	0
6.8.	Nabava doprema i ugradnja energetske šahtove tip "D1" sa lijevanoželjeznim poklopcem, klase B125 nosivosti 150 kN	kom	13	0
6.9.	Nabava doprema i ugradnja energetske			
6.9.a	šahtova tip "D0" sa lijevanoželjeznim poklopcem, klase D400 nosivosti 400 kN	kom	1	0
6.9.b	šahtova tip "D0" sa lijevanoželjeznim poklopcem, klase D400 nosivosti 400 kN	kom	13	2
7.	Građevinski radovi na komunalnim instalacijama			
7.1.	Prilagođavanje postojećih revizijskih okana komunalnih instalacija i slivnika niveleti prometnih površina	kom	13	0
7.2.	Prilagođavanje postojećih komunalnih instalacija, hidranata vodovoda, škrinjica plina i gromobrana niveleti prometnice.	kom	13	0
7.3.	Zaštita postojećih komunalnih instalacija koje ostaju u trupu prometnice	m	25,44	0
7.4.	Sanacija postojećih poklopaca revizijskih okana i slivničkih rešetki posebnom dvokomponentnom tekuće-plastičnom smjesom.	kom	1	43
II. OSTALI RADOVI				
1.	Prijevoz materijala			
1.1	Prijevoz materijala mjerljivog volumena na udaljenosti do 15 km	m3	12,85	0
1.2.	Prijevoz materijala mjerljivog volumena na udaljenosti do 60 km	m3	12,85	0
1.3.	Prijevoz materijala, uključivo utovar i istovar, teško mjerljivog volumena kao što je granje, panjevi, glomazni predmeti, cijevi, daske, smeće, šuta, ukrasne žardinjere, autobusne nadstrešnice itd.	tura	312	219
1.4.	Prijevoz kamenog materijala ručnim kolicima.	m3	12,85	0
2.	Crpljenje vode			
2.1.	Crpljenje vode u svrhu lokalnog snižavanja podzemne vode u kanal. rovu za vrijeme izvođenja radova	h	13	0
3.	Režijski sati			
3.1.	Radnik I grupe	h	13	0
3.2.	Radnik II grupe	h	13	0
3.3.	Radnik III grupe	h	1047	300

3.4.	Radnik IV grupe	h	13	0
3.5.	Radnik VI grupe	h	24	21
3.6.	Bager gusjeničar (zapremine korpe min 1,2 m3)	h	13	0
3.7.	Buldozer	h	13	0
3.8.	Rad građevinskog kompresora	h	71	70
3.9.	Vibro valjak - preko 10 t	h	131	0
3.10.	Vibro valjak - od 4 - 7 t	h	13	259
3.11.	Mini bager - do 5,5 t	h	13	8
3.12.	Univerzalni stroj kombinirka	h	518	188
3.13.	Čišćenje ceste i nogostupa nakon završetka radova radova sa čistilicom	h	31	486
3.14.	Uklanjanje lišća i raslinja, malčiranje uklanjanje biljnog materijala prije početka radova na izvedbi kolnika ili nogostupa	h	13	0
3.15	Obilazak nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje			
3.15.a	obilazak terena, izrada evidencije (popisa) oštećenja na cesti te obavještanje naručitelja o popisanim oštećenjima.	h	95	126
3.15.b	Označavanje opasnih oštećenja na cesti privremenom vertikalnom signalizacijom	kom	60	221
	III. PROMETNA SIGNALIZACIJA			
1.	Izrada horizontalne signalizacije bijelom bojom za asfalt			
1.a	neisprekidana razdjelna i rubna crta širine 12 cm, bijele boje	m	5285,85	4866,95
1.b	isprekidana razdjelna crta širine 12 cm, bijele boje	m	5917,94	6905,05
1.c	neisprekidana razdjelna i rubna crta širine 15 cm, bijele boje	m	12,85	0
1.d	isprekidana razdjelna crta širine 15 cm, bijele boje	m	12,85	0
1.e	poprečne oznake bijele boje: zaustavna crta širine 50 cm	m	1351,43	1722,15
1.f	pješački prijelaz dimenzija polja 3/0,5 m s razmakom 0,5 m, strelice, otoci	m2	6763,21	8872,41
1.g	iscrtavanje parkirališnog mjesta bijelom bojom	kom	324	460
1.h	iscrtavanje parkirališnog mjesta za osobe sa invaliditetom uključuje iscrtavanje međuprostora i oznake, žutom bojom	kom	90	373
1.i	isprekidana razdjelna crta širine 30 cm, žute boje (kod ugibališta za autobuse)	m	12,85	26,70
1.j	obilježavanje mjesta rezerviranog za autobusno stajalište žute boje	kom	14	24
1.k	izrada oznaka hladnom dvokomponentnom plastikom	m2	75,94	1705,58
1.l	brušenje stare horizontalne signalizacije	m2	12,85	0
2.	Izrada vibracijske trake širine 30 cm, visine 5 cm i duljine 5 m.	kom	13	26,40
3.	Izrada uzdignute plohe za smirivanje prometa dimenzija 600x800 cm, sa zakošenim prilazom duljine 150 cm	kom	13	25
4.	Izrada uzdignute plohe za smirivanje prometa dimenzija 600x90 cm	kom	3	2
5.	Izrada uzdignute plohe za smirivanje prometa dimenzija 600x120 cm	kom	13	0
6.	Dobava i postava novih prometnih znakova te putokaza i ostalih znakova			
6.a	Nabava i postava prometnog znaka grupe A,B ili C veličine T60 cm	kom	48	148
6.b	Nabava i postava prometnog znaka grupe A,B ili C veličine T90 cm	kom	1	0
6.c	Nabava i postava dopunske ploče grupe E veličine 60x30 cm	kom	10	12
6.d	Nabava i postava dopunske ploče grupe E veličine 60x60 cm	kom	13	9
6.e	Nabava i postava ploče oznaka mjesta	kom	6	18
6.f	Nabava i postava prometnog znaka ploča K06, K15, K16, K17 ili K18 veličine 20x100cm	kom	1	4
6.g	Nabava i postava prometnog znaka ploča K12 ili K14 veličine 50x50 cm	kom	14	56
6.h	Nabava i postava putokaza C81, C82 ili C83 veličine 100x25 cm	kom	13	0
6.i	Nabava i postava putokaza obični ili turistički veličine 130x35cm	kom	3	1
6.j	Nabava i postava prometnog ogledala s veznim elementima, dimenzija 100x80 cm	kom	33	20

6.k	Nabava i postava ulične ploče (plava s tekstem bijela ref. Folija) s povinutim rubovima dimenzija 70x40cm	kom	1	0
6.l	Nabava i postava ploče oznake bacanja smeća. Zabrana ulaza i sl. dimenzija 70x50 cm	kom	13	0
6.m	Nabava i postava stupa promjera ø2, duljine 3,5 m vruće cinčanog za prometne znakove	kom	68	59
6.n	Nabava i postava stupa promjera ø2, duljine 4,2 m vruće cinčanog za prometne znakove	kom	14	87
6.o	Nabava i postava stupa promjera ø2, duljine 2,0 m vruće cinčanog za prometne znakove	kom	15	4

RED. BR.	2. REDOVNO ZIMSKO ODRŽAVANJE	JED. MJERE	PLANIRANA KOLIČINA	IZVRŠENA KOLIČINA
1.	Kamion opremljen ralicom i posipačem	h	86	75,5
2.	Kamion manjih gabarita sa pogonom na sva četiri kotača (unimog ili sl.) opremljen ralicom i posipačem	h	224,5	182,5
3.	Univerzalni stroj (kombinirka)	h	90,5	80,0

2. Izvanredno održavanje

U nastavku su utvrđeni planirani i izvršeni radovi na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina na području Grada Svete Nedelje u 2025. godini.

Redni broj	2. IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA SVETE NEDELJE	Planirano iznos (€)	Izvršeno iznos (€)
1.	Trnska_Orešje -glavni kanal Strmec-Orešje (oborinska odvodnja 150m)	100.000	0,00
2.	Klanjec_Rakitje -(nogostup 120m i oborinska odvodnja 120m)	50.000	0,00
3.	Dugi put Bestovje -(asfalt 310m×4,0m=1240m ²)	70.000	0,00
4.	Kerestinečka cesta III. odvojak_Kerestinec -(oborinska odvodnja 100m i asfalt 162m×5,60m=907 m ²)	30.000	115.030,06
5.	Dekanići I odvojak i II Dekanići II odvojak -(asfalt 90m×4,0m + asfalt 85m×4,0m=700m ²)	80.000	0,00
6.	Dekanići III odvojak -(asfalt 275m×3,50m=963m ²)	60.000	0,00
7.	Padež Sveta Nedelja-(asfalt 520m×4,0m=2080m ²)	85.000	0,00
8.	Ratkajeva Brezje -(asfalt 408m×5,00m=2040m ²)	60.000	120.437,81
9.	Zelengaj_Svetonedeljski Breg -(asfalt 140m×3,0m=420 m ²)	45.000	0,00
10.	Topolje i Ulica Tratina_Novaki -(asfalt 370×5,0m=1850 m ²)	91.000	0,00
11.	Posavska i Horvatica_Jagnjić Dol -(asfalt 190m×5,0m=950 m ²)	35.000	0,00
12.	Kalnička_Bestovje -(obostrani nogostup 173m, oborinska odvodnja 172m i asfalt 178m×6,10m=1086 m ²)	35.000	160.306,06
	UKUPNO:	741.000	395.773,93

3. Rekapitulacija

Nastavno se iskazuju planirani i izvršeni poslovi i radovi na održavanju nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina prema opisu i predviđenom trošku s naznakom njihova financiranja.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA					
1.	Redovno održavanje	Planirano iznos (€)	Planirano izvor	Izvršeno iznos (€)	Izvršeno izvor
1.1.	Redovno ljetno održavanje	2.185.078	Opći prihodi i primici 979.250 Komunalna naknada 2.118.078	1.020.339,71	Opći prihodi i primici 428.071,16 Komunalna naknada 1.070.713,64
	Održavanje nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina				
1.2.	Redovno zimsko održavanje od 01.01.-15.04. i od 15.11.-31.12.2025.	60.000		22.993,75	
	Održavanje nerazvrstanih prometnica na području Grada Svete Nedelje u zimskim uvjetima (čišćenje snijega i posipavanje)				
1.3.	Materijal za održavanje nerazvrstanih prometnica na području Grada Svete Nedelje	43.250		13.601,16	
	Sol za posipavanje cesta	31.000		8.756,37	
	Kamena sipina za posipavanje cesta	12.250		3.065,79	
	Stupići za ceste	0,00		1.779,00	
2.	Izvanredno održavanje	741.000		395.773,93	
3.	Izrada prometnih projekata	16.000		12.000,00	
4.	Stručni nadzor	32.000		31.606,25	
5.	Geodetske usluge	20.000		2.470,00	
UKUPNO:		3.097.328		1.498.784,80	

III. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Radovi predviđeni u točki III. Programa Održavanje javnih zelenih površina, izvršeni su kako slijedi:

U nastavku su utvrđeni planirani i izvršeni opseg i količine komunalnih poslova redovnog održavanja javnih zelenih površina na području Grada Svete Nedelje.

RED.BR.	REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	JED. MJERE	PLANIRANA KOLIČINA	IZVRŠENA KOLIČINA
1.	Košnja parkovnih površina	m2	1.040.702	593.380
2.	Košnja trave okoliša javnih i gradskih objekata	m2	306.508	117.486
3.	Košnja zelenih površina	m2	1.853.306	1.000.244
4.	Rezidba stabala do 30 cm debljine	kom	100	75
5.	Rezidba stabala od 30 do 50 cm debljine	kom	85	42
6.	Sjeća stabala otežano do 50 cm i visine do 10 m	kom	0	5
7.	Sjeća stabala otežano 50 - 100 cm i visine do 30 m	kom	28	9
8.	Vađenje panjeva do 50 cm	kom	15	43
9.	Vađenje panjeva od 50 do 100 cm	kom	0	3
10.	Sadnja novih i zamjenskih stabala	kom	80	55
11.	Rezidba granja i krošnji bez spec. opreme	kom	956	474
12.	Rezidba granja i krošnji sa spec. opremom	kom	28	21
13.	Rezidba granja - ostalo grmlje	h	1.781	1.726
14.	Rezidba živice	m	8.543	8.340
15.	Izvedba cvjetnjaka - priprema tla	m2	357	1.850

16.	Izvedba novih travnjaka	m2	706	3.800
17.	Sadnja sezonskog cvijeća	m2	342	354
18.	Održavanje cvjetnih nasada	m2	3.450	2.085
19.	Sadnja živice i žive ograde	m	285	180
20.	Zalijevanje stabala, cvijeća i grmlja	h	228	332
21.	Malčiranje trave i korova	m2	284.323	174.000
22.	Malčiranje manje zapuštenog zemljišta	m2	213.576	92.990
23.	Malčiranje jako zaraslog zemljišta	m2	51.045	20.500
24.	Utovar i odvoz otpada na deponij	h	2.394	2.124
25.	Održavanje info i tur. oznaka	kom	135	50
26.	Održavanje dječjih igrališta i parkovnih površina	h	2.709	2.468
27.	Održavanje zelenih površina rotora	h	313	306
28.	Održavanje šljunčanih i popločenih staza	h	385	752
29.	Održavanje okoliša javnih i gradskih objekata	h	1.319	2.064
30.	Skupljanje lišća i odvoz na deponij	h	399	842
31.	Strojno malčiranje zelenih površina (bankina) uz ceste	kom	1.411	915

Nastavno se iskazuju planirani i izvršeni poslovi i radovi na održavanju javnih zelenih površina prema opisu i predviđenom trošku s naznakom njihova financiranja.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA					
R.br.		Planirano iznos (€)	Planirano izvor	Izvršeno iznos (€)	Izvršeno izvor
1.	Redovno održavanje javnih zelenih površina -košnja, -obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, -obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, -obnova i održavanje popločenih i nasipanih površina u parkovima, -obnova i održavanje opreme na dječjim igralištima, -fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja -drugi poslovi potrebni za održavanje javnih zelenih površina i sl.	540.000	Opći prihodi i primici 230.000 Komunalna naknada 215.000 EU fondovi ref. 95.000	534.846,39	Opći prihodi i primici 224.846,39 Komunalna naknada 215.000 EU fondovi ref. 95.000
UKUPNO:		540.000		534.846,39	

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Radovi predviđeni u točki IV. Programa Održavanje javne rasvjete, izvršeni su kako slijedi:

U nastavku su utvrđeni planirani i izvršeni opseg i količine komunalnih poslova redovnog održavanja javne rasvjete na području Grada Svete Nedelje.

RED.BR.	REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	JED. MJERE	PLANIRANA KOLIČINA	IZVRŠENA KOLIČINA
1.	Dobava i montaža ovjesne opreme na betonski stup	kom	6	7
2.	Dobava, podizanje, razvlačenje na koluture, zatezanje i pričvršćenje SKS -a 4x16 mm2	m	25	0
3.	Dobava podizanje, razvlačenje na koluture, zatezanje i pričvršćenje SKS -a 2x16 mm2	m	100	130

4.	Dobava i izrada spojnice na SKS kabelu sa kopresionom stezaljkom i izolacijom za SKS 16mm ²	kom	275	126
5.	Dobava i ugradnja sa iskopom, dizanje i centriranje betonskog stupa u pripremljeni temelj (SB 315-SB 500 visine do 10m)	kom	3	0
6.	Kompletiranje, montaža i spajanje svjetiljke javne rasvjete sa izradom reducira (nasadnika 700mm) na betonskom stupu, čeličnom stupu i drvenom stupu	kom	75	40
7.	Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu , ukupne snage sistema maksimalno 58W, sa minimalnim, jednakovrijednim ili boljim karakteristikama od slijedećih: ukupna snaga sistema maksimalno 58W, tijelo svjetiljke od aluminijskog pokrova optike zaštite minimalno IK08, minimalna svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 85%, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 4000 K, CRI indeks – indeks uzvratne boje minimalno 70, životni vijek minimalno 50 000 sati pri 80% svjetlosnog toka, radna temperatura od -25°C do +35°C, svjetlosni tok izvora minimalno 7300 lumena, kompletna zaštita svjetiljke IP66, ENEC i CE certifikat, ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%	kom	6,	0
8.	Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu , ukupne snage sistema maksimalno 29W, sa minimalnim, jednakovrijednim ili boljim karakteristikama od slijedećih: ukupna snaga sistema maksimalno 29W, tijelo svjetiljke od aluminijskog pokrova optike zaštite minimalno IK08, minimalna svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 85%, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 4000 K, CRI indeks – indeks uzvratne boje minimalno 70, životni vijek minimalno 50 000 sati pri 80% svjetlosnog toka, radna temperatura od -25°C do +35°C, svjetlosni tok izvora minimalno 7300 lumena, kompletna zaštita svjetiljke IP66, ENEC i CE certifikat, ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%	kom	3	9
9.	Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu , ukupne snage sistema maksimalno 81W, sa minimalnim, jednakovrijednim ili boljim karakteristikama od slijedećih: ukupna snaga sistema maksimalno 81W, tijelo svjetiljke od aluminijskog pokrova optike zaštite minimalno IK08, minimalna svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 85%, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 4000 K, CRI indeks – indeks uzvratne boje minimalno 70, životni vijek minimalno 50 000 sati pri 80% svjetlosnog toka, radna temperatura od -25°C do +35°C, svjetlosni tok izvora minimalno 7300 lumena, kompletna zaštita svjetiljke IP66, ENEC i CE certifikat, ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%	kom	3	0
10.	Dobava, montaža i spajanje cestovne LED svjetiljke Svjetiljka SE-LIGHTING-60W, 3000 K	kom	44	46
11.	Dobava, montaža i spajanje cestovne LED svjetiljke Svjetiljka SE-LIGHTING-30W, 3000 K	kom	3	0
	Dobava i postava žarulja, prigušnica, propaljivača, grla, stakla i drugih dijelova na postojećim rasvjetnim tijelima; demontaža postojećih dijelova lampi, postava novih dijelova lampi. Uključuje sav spojni materijal, te rad hidraulične radne platforme - visine 12 m - dizalica (Cijena stavke uključuje sav rad i materijal na popravku lampi)			
12.	Dobava i postava, žarulja Natrijeva visokotlačna NAV-E (SON-E), E -27, 70 W, TRAJNOST MINIMALNO 16000 h	kom	250	145
13.	Dobava i postava žarulja Natrijeva visokotlačna NAV-T (SON-T) E 40 BISTRA, 250 W, TRAJNOST MINIMALNO 16000 h	kom	3	0

14.	Dobava i postava žarulja 400 W, HQI-BT 400W/D E40 DAYLIGHT, TRAJNOST MINIMALNO 16000 h	kom	25	15
15.	Dobava i postava prigušnica za žarulju (NAV), VTNA 70 W	kom	175	63
16.	Dobava i postava prigušnica za žarulju (HOL), VTF 400 W TIPA PPV 400 ZATVORENA	kom	9	5
17.	Dobava i postava propaljivača Z400 M, 70 - 400W VS-Pow	kom	56	48
18.	Dobava i postava grlo E 27 porculansko, dvodjelno s nazuicom M 10 x1 - 250 V, 4A, T 210 O DIN 06016	kom	81	51
19.	Dobava i postava grlo E 40 porculansko s učvrstnikom, 250 V. 16/32 A, T210 O C DIN 06016	kom	3	0
20.	Dobava i postava STAKLO OG 200 W	kom	3	0
21.	Dobava i postava štednih žarulja E-27 23W boje 4000K	kom	3	0
22.	Dobava i zamjena pleksi stakla LVC-06 na armaturi	kom	3	0
23.	Pranje zaštitnog stakla i premazivanje elektrostatikom	kom	250	124
24.	Nabava, dobava i ugradnja automatskog osigurača	kom	88	56
25.	Dobava kompletiranje, montaža i spajanje reflektora javne rasvjete 400W NaV na čelični stup sa sijalicom	kom	3	0
26.	Demontaža i vađenje drvenog stupa sa sanacijom terena (sa odvozom na skladište investitora)	kom	3	0
27.	Demontaža i vađenje betonskog stupa sa sanacijom terena (SB 315 - 1250) (sa odvozom na skladište investitora)	kom	3	0
28.	Demontaža i vađenje metalnog stupa sa sanacijom terena (sa odvozom na skladište investitora)	kom	3	0
29.	Demontaža postojećih svjetiljki javne rasvjete	kom	50	51
30.	Dobava, polaganje i spajanje kabela PP 3 X 2,5 mm2 (prosječne duljine 14m) od stupne razdjelnice do svjetiljke za uličnu rasvjetu	kom	25	26
31.	Traženje kvara na podzemnom i nadzemnom energetskom kablju te ispitivanje nakon popravka	kom	9	19
32.	Usluga hidraulične podizne platforme za radove na visini (za sve ostale radove koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom).	h	63	54
33.	Naknada za prijevoz po kilometru za hidrauličnu podiznu platformu, kombi vozilo za sve radove po hitnom pozivu - intervenciji.	km	25	0
34.	Radni sati (za sve ostale radove koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom).	h	175	123

Nastavno se iskazuju planirani i izvršeni poslovi i radovi na održavanju javne rasvjete prema opisu i predviđenom trošku s naznakom njihova financiranja.

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE					
R.br.		Planirano iznos (€)	Planirano izvor	Izvršeno iznos (€)	Izvršeno izvor
1.	Troškovi električne energije	450.000	Opći prihodi i primici 20.000 Komunalna naknada 485.850	196.028,73	Opći prihodi i primici 1.648,45 Komunalna naknada 231.788,13
2.	Redovno održavanje javne rasvjete	40.000		29.909,40	
3.	Dokup snage na mjernim mjestima	10.000		1.648,45	
4.	Nabava instrumenata i uređaja (prijemnik za promjenu tarife 60 kom)	5.850		5.850,00	
UKUPNO:		505.850		233.436,58	

V. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Radovi predviđeni u točki V. Programa Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, izvršeni su kako slijedi:

Nastavno se iskazuju planirani i izvršeni poslovi i radovi na održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda prema opisu i predviđenom trošku s naznakom njihova financiranja.

V. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA					
R.br.		Planirano iznos (€)	Planirano izvor	Izvršeno iznos (€)	Izvršeno izvor
1.	Potrošnja električne energije na CS	1.200	Opći prihodi i primici 41.200	426,52	Opći prihodi i primici 23.114,02
2.	Održavanje separatora ulja (2 kom) i pumpi (4 kom)	12.000		22.687,50	
3.	Održavanje i popravak žabljih poklopaca (2 kom)	25.000		0,00	
4.	Geodetsko snimanje oborinske odvodnje (2500 m)	3.000		0,00	
UKUPNO:		41.200		23.114,02	

VI. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Radovi predviđeni u točki VI. Programa Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, izvršeni su kako slijedi:

U nastavku su utvrđeni planirani i izvršeni opseg i količine komunalnih poslova redovnog održavanja uređaja i predmeta javne namjene na području Grada Svete Nedelje.

RED.BR.	REDOVNO ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	JED. MJERE	PLANIRANA KOLIČINA	IZVRŠENA KOLIČINA
1.	Održavanje javnih zahoda	kom	136	132
2.	Održavanje autobusnih nadstrešnica	h	476	560
3.	Održavanje oglasnih ploča	h	323	354
4.	Održavanje javnog sata	kom	1	0

Nastavno se iskazuju planirani i izvršeni poslovi i radovi na održavanju građevina, uređaja i predmeta javne namjene prema opisu i predviđenom trošku s naznakom njihova financiranja.

VI. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE					
R.br.		Planirano iznos (€)	Planirano izvor	Izvršeno iznos (€)	Izvršeno izvor
1.	Održavanje autobusnih nadstrešnica, javnih zahoda, ploča s planom naselja, oglasnih ploča i drugih građevina, uređaja i predmeta javne namjene	34.600	Opći prihodi i primici 2.600 Komunalna naknada 32.000	32.676,25	Opći prihodi i primici 676,25 Komunalna naknada 32.000,00
UKUPNO:		34.600		32.676,25	

VII. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Radovi predviđeni u točki VII. Programa Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, izvršeni su kako slijedi:

U nastavku su utvrđeni planirani i izvršeni opseg i količine komunalnih poslova održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila na području Grada Svete Nedelje.

RED.BR.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	JED. MJERE	PLANIRANA KOLIČINA	IZVRŠENA KOLIČINA
1.	Održavanje gradskog trga	dan	232	250
2.	Održavanje šetnica	m2	35.970	21620
3.	Održavanje biciklističkih staza	km	117	15965

Nastavno se iskazuju planirani i izvršeni poslovi i radovi na održavanju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila prema opisu i predviđenom trošku s naznakom njihova financiranja.

VII. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA					
R.br.		Planirano iznos (kn)	Planirano izvor	Izvršeno iznos (kn)	Izvršeno izvor
1.	Održavanje i popravci javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost	45.000	Opći prihodi i primici 45.000	44.408,75	Opći prihodi i primici 44.408,75
UKUPNO:		45.000		44.408,75	

VIII. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Radovi predviđeni u točki VIII. Održavanje čistoće javnih površina, izvršeni su kako slijedi:

U nastavku su utvrđeni planirani i izvršeni opseg i količine komunalnih poslova održavanja čistoće javnih površina na području Grada Svete Nedelje.

RED.BR.	REDOVNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	JED. MJERE	PLANIRANA KOLIČINA	IZVRŠENA KOLIČINA
1.	Čišćenje koševa i prostora uz autobusne stanice	kom	4.620	4250
2.	Čišćenje dječjih igrališta i parkovnih površina	h	2.415	2020
3.	Čišćenje prostora rotora	kom	85	83
4.	Čišćenje prostora šljunčanih i popločenih staza	h	1.470	1508
5.	Čišćenje okoliša javnih i gradskih objekata	h	1.999	1656
6.	Čišćenje ostalih gradskih površina	h	0	1964
7.	Čišćenje slivnika	h	326	152
8.	Čišćenje biciklističkih staza	h	285	392
9.	Uređenje i ukrašavanje grada	h	937	738
10.	Priprema i čišćenje uslijed i nakon manifestacija	h	1.199	1074
11.	Čišćenje snijega s autobusnih stanica s nadstrešnicama	kom	256	65
12.	Čišćenje snijega s otvorenih autobusnih ugibališta	kom	22	0
13.	Čišćenje snijega uz javne i gradske objekte	h	235	40

14.	Čišćenje snijega s gradskog trga i okoliša	h	183	0
15.	Čišćenje snijega s parkirnih mjesta	kom	29	20
16.	Čišćenje snijega s gradskih parkirališta	h	0	6
17.	Čišćenje snijega s parkovnih staza i prijelaza	h	47	0
18.	Čišćenje snijega s nogostupa -strojno	km	44	10
19.	Čišćenje snijega s nogostupa -ručno	h	100	24
20.	Posipavanje sa sipinom i soli -ručno	h	346	264
21.	Posipavanje sa sipinom i soli -strojno	km	202	108
22.	Čišćenje snijega s biciklističkih staza -strojno	km	36	4
23.	Strojno čišćenje prometnica	h	982	729

Nastavno se iskazuju planirani i izvršeni poslovi i radovi na održavanju čistoće javnih površina prema opisu i predviđenom trošku s naznakom njihova financiranja.

VIII. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA					
R.br.		Planirano iznos (kn)	Planirano izvor	Izvršeno iznos (kn)	Izvršeno izvor
1.	Održavanje čistoće javnih površina - Čišćenje površina javne namjene, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda - Postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave	285.000	Opći prihodi i primici 285.000	284.438,75	Opći prihodi i primici 284.438,75
UKUPNO:		285.000		284.438,75	

Članak 2.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Sveta Nedelja na prihvaćanje.

GRADONAČELNIK
Dario Zurovec, mag.ing.el.techn.inf., univ.spec.oec.

