



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SVETA NEDELJA
GRADSKO VIJEĆE



KLASA: 024-03/26-01/05
URBROJ: 238-29-04/7-26-5
Sveta Nedelja, 23.09.2026.

Temeljem članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 09/09, 10/11, 02/13, 03/13-pročišćeni tekst, 03/18, 04/19, 02/20, 03/20-pročišćeni tekst, 01/21), Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na svojoj 10. sjednici održanoj 23.09.2026. godine, donosi

P R O G R A M
O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU GRADA SVETA NEDELJA U 2026. GODINI

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području grada Sveta Nedelja u 2026. godini (Glasnik Grada Svete Nedelje 12/25), u daljnjem tekstu: Program, članak 1. mijenja se tako da isti sada glasi:

„I. OPĆE ODREDBE

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2026. godini na području grada Sveta Nedelja za komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
- održavanje čistoće javnih površina,

a ukupno iznosi **4.497.977 €**.

Programom iz stavka 1. ovog Članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Realizacija Programa osigurat će se iz sredstava:

Redni broj	IZVOR	Iznos (€)
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	148.000
2.	KOMUNALNA NAKNADA	4.349.977
	UKUPNO:	4.497.977

Članak 2.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na cestama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima (redovno održavanje) kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata radi povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a koje se izvršavaju u skladu sa Odlukom o nerazvrstanim cestama na području grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 6/13).

Pod nerazvrstanim cestama razumijevaju se površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u skladu s Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste prema posebnom propisu.

Vrste održavanja cesta jesu: Redovno održavanje i Izvanredno održavanje.

1. Redovno održavanje:

Radovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćaju sve redovite aktivnosti održavanja koje se obavljaju tijekom cijele godine po svim elementima i dijelovima nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina uključujući objekte i instalacije na njima, prvenstveno u cilju održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa.

Radovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina su:

- popravci asfaltnog i šljunčanog zastora krpanjem udarnih jama ručno i strojno, pojedinačnih i mrežastih pukotina, kolničke konstrukcije i podtla manjeg opsega, čišćenje i premazivanje bitoemulzijom udarnih jama, uzdužnih i poprečnih denivelacija kao i omekšanog asfaltnog zastora
- održavanje bankina u ispravnom stanju (učvršćivanje, proširivanje i čišćenje)
- zamjena, obnavljanje, popravljavanje i po mogućnosti pranje postojeće prometne signalizacije (vertikalna i horizontalna) i opreme
- popravci potpornih, upornih i obložnih zidova
- mjestimični popravci betonskih pasica, kanalica i rubnjaka
- popravci nogostupa (pločnika) i pješačkih staza
- popravci biciklističkih staza i traka (ako su zasebne)
- zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka
- čišćenje odronjenih i drugih materijala s prometnih površina, kolnika, bankina, odvodnih jaraka i rigola
- uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila prometnih površina

- popravci i pročišćavanje zatvorenih sustava za odvod oborinskih voda s prometnih površina, cijevnih propusta i drugih objekata u naseljima (slivnici)
- popravci i pročišćavanje otvorenih sustava za odvod oborinskih voda uz nerazvrstane ceste
- hitni popravci i intervencije u svrhu osiguranja i odvijanja sigurnosti prometa
- održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina u zimskim uvjetima
- zatvaranje udarnih jama kamenim ili šljunčanim materijalom ili hladnim asfaltom u tijeku trajanja zimske službe
- zaštita cesta od poledice posipavanjem na usponima, krivinama i mostovima
- uklanjanje snijega i leda (po potrebi)
- mehaničko čišćenje javnih prometnih površina po potrebi ali najmanje dva puta godišnje (nakon perioda zimskog posipavanja i u razdoblju lipanj-rujan)
- ostali radovi na nerazvrstanim cestama i javnoprometnim površinama (održavanje fontana, ograda, nadzor nad održavanjem)

Za potrebe izvršavanja zimske službe Grad Sveta Nedelja izvršava i nabavu potrebnog materijala prvenstveno soli i sipine za posipavanje cesta koji se skladišti na lokaciji komunalnog društva Svenkom d.o.o. Svetonedeljska cesta 96, Kerestinec.

Na području Grada Svete Nedelje Programom održavanja obuhvaćeno je cca 117 km nerazvrstanih cesta. Ostale površine koje se održavaju su pješačke staze i pješački hodnici ako su sastavni dio nerazvrstane ceste. U programu održavanja su i poljski putovi čije održavanje se sastoji od navoženja putova šljunkom i kamenim materijalom.

U nastavku su utvrđeni opseg i količine komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje.

RED. BR.	1. REDOVNO LJETNO ODRŽAVANJE	JED. MJER E	IZVRŠEN A KOLIČIN A
	I. PROMETNICA		
1.	Pripremni i završni radovi		
1.1.	Iskolčenje trase prometnih površina	m	1766
1.2.	Iskolčenje trase kanala odvodnje	m	692
1.3.	Iskolčenje položaja trase cijevi za provlačenje kabela javne rasvjete	m	41
1.4.	Iskolčenje položaja trase cijevi za provlačenje telekomunikacijskih kabela	m	11
1.5.	Ručni iskop probnih šliceva.	m	11
1.6.	Rušenje postojećih ograda.	m	41
1.7.	Rušenje postojećih objekata	m3	30
1.8.	Rušenje postojeće asfaltne konstrukcije ceste		
1.8. a	rušenje postojećeg kolnika	m2	1134
1.8.b	rezanje asfalta	m	1200
1.9.	Strojno glodanje asfalta postojeće kolničke konstrukcije	m2	11
1.10.	Uklanjanje i rušenje umjetnih objekata u zoni izvođenja radova		
1.10.a	srušeno revizijsko okno	kom	31
1.10.b	srušen slivnik	kom	11

1.10.c	srušenog rubnjaka, betonske kanalice	m	166
1.11.	Rušenje postojećih betonskih cijevi manjih promjera	m	50
1.12.	Rušenje postojećih betonskih cijevi većih promjera	m	11
1.13.	Krčenje postojećeg grmlja i drveća		
1.13.a	iskršeno grmlje	m2	11
1.13.b	porušeno drveće debljine do 20 cm	kom	15
1.13.c	porušeno drveće debljine 20-40 cm	kom	7
1.14.	Demontaža postojećih prometnih znakova		
1.14.a	jedan znak na stupu visine 3.50 m	kom	24
1.14.b	dva znaka na stupu visine 3,50 m	kom	3
1.14.c	smjerokaza ili druga tabla na dva stupa	kom	10
1.15.	Snimanje izvedenog stanja odvodnje	m	11
1.16.	Snimanje izvedenog stanja cijevi za provlačenje kabela javne rasvjete	m	11
1.17.	Snimanje izvedenog stanja cijevi za provlačenje telekomunikacijskih kabela	m	11
1.18.	Unutarnje ispiranje izvedenog gravitacijskog kanalizacijskog cjevovoda određenog profila s vodom pod tlakom	m	11
2.	Donji stroj		
2.1.	Iskop površinskog sloja tla debljine 20cm	m3	294
2.2.	Iskop na trasi u širokom otkopu u materijalu "C" kategorije	m3	3113
2.3.	Izrada nasipa od kamenog materijala, šljunka ili pećinskog kamena (dolomita), granulacije 0/63 mm	m3	11
2.4.	Zamjena iskopanog materijala drobljenim kamenim materijalom ili šljunkom u debljini sloja od 30 cm na mjestima nedovoljne nosivosti		
2.4.a	m3 iskopanog materijala.	m3	11
2.4.b	m3 izvedenog zamjenskog sloja u zbijenom stanju	m3	24
2.5.	Nabava i ugradnja geotekstila kao razdjelni sloj između nosivog (tamponskog) sloja i posteljice		
2.5.a	Geotekstil 150 g/m2	m2	11
2.5.b	Geotekstil 200 g/m2	m2	3140
2.5.c	Geotekstil 300 g/m2	m2	1221
2.6.	Nabava i ugradnja geomreže 40/40	m2	11
2.7.	Održavanje cestovne površine kamenim materijalom		
2.7.a	sa grubim poravnavanjem kolovozne površine.	m3	7558
2.7.b	fino poravnavanje sa profiliranjem makadamskog kolnika	m2	331235
2.8.	Održavanje bankine uz kolnik		
2.8.a	strojno poravnavanje sa grubim planiranjem bankina	m	2926
2.8.b	nasipavanje bankina sa nabijanjem te finim profiliranjem poprečnog pada bankine	m	2926
2.9.	Ručni iskop zemlje III kategorije	m3	1
2.10.	Dobava i ugradnja humusa na oblaganju zelenih površina		
2.10.a	humuzirana površina	m2	7776
2.10.b	zatravljena površina	m2	4119
3.	Gornji stroj		

3.1.	Izrada nosivog (tamponskog) sloja od vibriranog drobljenog kamenog materijala 0/31,5 mm	m3	3834
3.2.	Donji nosivi sloj od mješavine šljunka i cementa (100 kg/m3), debljine 15 cm.	m2	206
3.3.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka dimenzije 18/24 cm	m	205
3.4.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih upuštenih rubnjaka dimenzija 8/20/100 (50) cm	m	237
3.5.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih upuštenih rubnjaka dimenzija 8/25/100 cm	m	11
3.6.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih ulaznih rubnjaka s obostrano postavljenim betonskim glavama	m	11
3.7.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih kanalica zaobljenog kanala dimenzija 40/12/55	m	17
3.8.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih kanalica zaobljenog kanala dimenzija 50/25/50 cm	m	11
3.9.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih kanalica zaobljenog kanala dimenzija 17/9,5/55	m	11
3.10.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih pranih taktilnih ploča čepaste strukture debljine 8 cm	m2	11
3.11.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih travnih opločnika visine 10 cm	m2	12
3.12.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih opločnika visine 8 cm	m2	8
3.13.	Dobava i postava gotovih betonskih opličnika visine 6 cm		
3.13.a	opločnik dimenzija 30x30x6 cm	m2	11
3.13.b	opločnika dimenzija 20x20x6 cm	m2	11
3.14.	Izrada parapetnih zidova, betonom C25/30, armiranih mrežnom armaturom i rebrastom B500B		
3.14.a	Beton C12/15	m3	3
3.14.b	Beton C25/30	m3	105
3.14.c	Oplata	m2	192
3.14.d	Armatura	kg	5752
3.15.	Izrada nove industrijske ograde na parapetnom zidu	m	162
3.16.	Izrada poprečnog spoja na postojeći asfalt premazom specijalne polimerizirane mase.	m	1001
3.17.	Bitumenski međusloj za međusobno sljepljivanje asfaltnih slojeva	m2	269
3.18.	Izrada sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala debljine 7 cm AC 16 mm base 50/70 na kolniku prometnice	m2	753
3.19.	Izrada sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala debljine 5 cm AC 16 mm base 50/70 na pješačkim stazama	m2	3
3.20.	Izrada sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala debljine 7 cm AC22 base 50/70 na kolniku prometnice	m2	526
3.21.	Izrada habajućeg sloja asfaltbetona AC11 surf 50/70 debljine 4 cm na kolniku prometnice	m2	517
3.22.	Izrada habajućeg sloja asfaltbetona AC11 surf 50/70 debljine 5 cm na pješačkim stazama	m2	421
3.23.	Izrada habajućeg sloja asfaltbetona AC8 surf 50/70 debljine 3 cm na pješačkim stazama	m2	3
3.24.	Saniranje oštećenja kolnika/udarne rupe		
	oštećenja do 5 m2	m2	11

	oštećenja od 5 do 20 m2	m2	11
3.25.	Zapunjavanje oštećenja na cesti bitumenskom emulzijom	m2	11
3.26.	Niveliranje poklopaca		
3.26.a	Škrinjice ventila	kom	9
3.26.b	Poklopac revizionog okna	kom	5
3.26.c	Slivnička rešetka	kom	3
3.26.d	Poklopac DTK mreže	kom	11
3.27.	Sanacija pukotina na asfaltiranoj površini	m	11
4.	Odvodnja oborinske vode		
4.1.	Izrada klasičnih vodolovnih grla od betonskih cijevi ø50 cm		
4.1.a	vodolovno grlo (sa ravnom rešetkom)	kom	5
4.1.b	vodolovno grlo (sa oblom rešetkom)	kom	3
4.1.c	PVC cijevi ø160 mm, SN4	m	18
4.2.	Nabava i ugradnja kanalske rešetke dimenzija 400x400		
4.2.a	kanalska rešetka 250 KN	kom	11
4.2.b	kanalska rešetka 400 KN	kom	11
4.3.	Zamjena dotrajalih kanalskih rešetki		
4.3.a	ravna kanalska rešetka	kom	11
4.3.b	obla kanalska rešetka	kom	11
4.4	Nabava i ugradnja lijevano željeznih sifona dimenzija 30x30 cm	kom	11
4.5.	Kombinirani ručni i strojni iskop rova za polaganje kanalizacijske cijevi		
4.5.a	iskop materijala u sraslom stanju do 2,00 m dubine	m3	685
4.5.b	iskop materijala u sraslom stanju od 2,00-4,00 m dubine	m3	11
4.6.	Razupiranje bočnih strana rova čeličnom oplatom	m2	537
4.7.	Izrada obostrane zaštitne ograde rova	m	1565
4.8.	Fino planiranje dna kanalskog rova	m2	700
4.9.	Nabava, doprema i ugradnja zrnatog materijala veličine zrna (8-16) mm za izvedbu posteljice cijevi	m3	63
4.10.	Nabava i doprema materijala za primarno zatrpavanje cijevi, s probranim sitnijim, dobro stišljivim materijalom (šljunak obloga zrna vel. 8–16 mm) do visine 30 cm iznad tjemena cijevi	m3	377
4.11.	Nabava, dobava te zatrpavanje zamjenskim materijalom ostatka kanalizacijskog rova i građevnih jama drobljenim kamenim materijalom u slojevima po 30 cm	m3	237
4.12.	Nabava i doprema PP korugiranih kanalizacijskih cijevi klase SN8		
4.12.a	nazivni promjer Ø250 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	13
4.12.b	nazivni promjer Ø300 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	236
4.12.c	nazivni promjer Ø400 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	139
4.12.d	nazivni promjer Ø500 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	59
4.12.e	nazivni promjer Ø600 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	11
4.12.f	nazivni promjer Ø800 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	11
4.12.g	nazivni promjer Ø1000 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	11
4.13.	Izrada revizijskih okana od betona klase C25/30		
4.13.a	visine do 2,00 m	kom	17
4.13.b	visine do od 2,00 m do 4,00 m	kom	1
4.14.	Ugradnja na postojeće reviziono okno lijevanoželjeznog okruglog kanalskog poklopca		

4.14.a	poklopac 400 KN	kom	23
4.14.b	poklopac 250 KN	kom	1
4.14.c	poklopac 150 KN	kom	3
4.15.	Izrada drenaže		
4.15.a	drenažne cijevi promjera 100 mm	m	11
4.15.b	drenažne cijevi promjera 160 mm	m	23
4.15.c	zaštita drenažne cijevi od granuliranog materijala 16/32 mm	m3	11
4.16.	Nabava i doprema i ugradnja pranog šljunčanog materijala		
4.16.a	granulacija 16-32 mm	m3	11
4.16.b	granulacija 32-64 mm	m3	11
4.17.	Izrada priključka cijevi na postojeće okno	kom	16
4.18.	Izrada priključka na oborinsku kanalizaciju		
4.18.a	kanalizacijski priključci Ø 110 mm	m	36
4.18.b	kanalizacijski priključci Ø 160 mm	m	117
4.18.c	kanalizacijski priključci Ø 200 mm	m	20
4.19.	Dobava i ugradnja betonskih kanalice (linijskih rešetki)		
4.19.a	linijska rešetka otvora širine 100 mm, sa rešetkom klase B, nosivosti 125 KN	m	11
4.19.b	linijske rešetke otvora širine 200 mm, sa rešetkom klase C, nosivosti 250 KN	m	45
4.19.c	linijske rešetke otvora širine 200 mm, sa rešetkom klase D, nosivosti 400 KN	m	5
4.20.d	PVC cijevi ø160 mm, SN4	m	16
4.21.	Izrada upojnog bunara		
4.21.a	upojni bunar betonske cijevi ø 1000mm	kom	11
4.21.b	upojni bunar betonske cijevi ø 800mm	kom	1
4.21.c	upojni bunar betonske cijevi ø 500mm	kom	11
4.22.	Zacijevljenje postojećih otvorenih kanala vibroprešanim cijevima dužine 2500 mm, profila 80 cm	m	11
4.23.	Zacijevljenje postojećih otvorenih kanala		
4.23.a	cijevi profila 40 cm	m	11
4.23.b	cijevi profila 50 cm	m	11
4.23.c	cijevi profila 60 cm	m	11
4.24.	Čišćenje revizijskih okana	kom	131
4.25.	Čišćenje oborinske kanalizacije		
	čišćenje	m	30982
	Odstranjivanje začepljenih dijelova	h	77
4.26.	Geodetsko snimanje izvedene oborinske kanalizacije	m	11
4.27.	Snimanje cjevovoda oborinske kanalizacije CCTV kamerom	m	11
4.28.	Iskop novih kanala oborinske odvodnje sa profiliranjem pokosa i dna kanala	m3	11
4.29.	Čišćenje postojećih kanala oborinske odvodnje	m	1227
4.30.	Razbijanje postojeće dotrajale oborinske kanalizacije		
4.30.a	uklonjena postojeća oborinska odvodnja profila do ø 500 mm	m	11
4.30.b	uklonjena postojeća oborinska odvodnja profila do ø 500 mm do ø 600 mm	m	11

5.	Građevinski radovi na rasvjeti		
5.1.	Iskop rova širine 0.4x1.00 m u tlu "C" kategorije za polaganje RDC 63 cijevi za provlačenje kabela	m3	16
5.2.	Izrada posteljice od pijeska i zatrpavanje pijeskom nakon postave cijevi uz lagano zbijanje	m3	102
5.3.	Zatrpavanje rova nakon položenih cijevi krupnijim kamenim zamjenskim materijalom krupnoće zrna do 63 mm	m3	11
5.4.	Zatrpavanje rova nakon položenih cijevi materijalom iz iskopa	m3	7
5.5.	Dobava i polaganje plastičnih crvenih cijevi RDC Ø 63 mm	m	91
5.6.	Dobava i polaganje željezne pocinčane trake Fe/Zn 30x4 mm	m	46
5.7.	Nabava i postavljanje PVC trake upozorenja	m	41
5.8.	Izrada tipskog temelja za stup visine H= 4 m	kom	1
5.9.	Izrada tipskog temelja za stup visine H= 7 m	kom	1
5.10.	Nabava i polaganje željeznih pocinčanih zaštitnih cijevi Ø 100 m	m	11
5.11.	Nabava i polaganje PVC zaštitnih cijevi Ø 160 m	m	11
6.	Građevinski radovi na DTK instalacijama		
6.1.	Iskop rova širine 0.60x1.00 m u tlu "C" kategorije za polaganje kabelaške kanalizacije	m3	11
6.2.	Izrada posteljice od pijeska i zatrpavanje pijeskom nakon postave cijevi uz lagano zbijanje	m3	11
6.3.	Zatrpavanje rova nakon položenih cijevi krupnijim kamenim zamjenskim materijalom krupnoće zrna do 63 mm	m3	11
6.4.	Nabava i postavljanje cijevi ø110 mm od PVC-a za kabelašku kanalizaciju	m	11
6.5.	Nabava i postavljanje FeZn trake uzemljivača 30x4mm za kabelašku kanalizaciju	m	11
6.6.	Nabava i postavljanje PVC trake upozorenja za kabelašku kanalizaciju	m	11
6.7.	Nabava doprema i ugradnja energetske šahtove tip "D0" sa lijevanoželjeznim poklopcem, klase B125 nosivosti 150 kN	kom	11
6.8.	Nabava doprema i ugradnja energetske šahtove tip "D1" sa lijevanoželjeznim poklopcem, klase B125 nosivosti 150 kN	kom	11
6.9.	Nabava doprema i ugradnja energetske		
6.9.a	šahtova tip "D0" sa lijevanoželjeznim poklopcem, klase D400 nosivosti 400 kN	kom	1
6.9.b	šahtova tip "D0" sa lijevanoželjeznim poklopcem, klase D400 nosivosti 400 kN	kom	11
7.	Građevinski radovi na komunalnim instalacijama		
7.1.	Prilagođavanje postojećih revizijskih okana komunalnih instalacija i slivnika niveleti prometnih površina	kom	11
7.2.	Prilagođavanje postojećih komunalnih instalacija, hidranata vodovoda, škrinjica plina i gromobrana niveleti prometnice.	kom	11
7.3.	Zaštita postojećih komunalnih instalacija koje ostaju u trupu prometnice	m	22
7.4.	Sanacija postojećih poklopaca revizijskih okana i slivničkih rešetki posebnom dvokomponentnom tekuće-plastičnom smjesom.	kom	1

	II. OSTALI RADOVI		
1.	Prijevoz materijala		
1.1.	Prijevoz materijala mjerljivog volumena na udaljenosti do 15 km	m3	11
1.2.	Prijevoz materijala mjerljivog volumena na udaljenosti do 60 km	m3	11
1.3.	Prijevoz materijala, uključivo utovar i istovar, teško mjerljivog volumena kao što je granje, panjevi, glomazni predmeti, cijevi, daske, smeće, šuta, ukrasne žardinjere, autobusne nadstrešnice itd.	tura	272
1.4.	Prijevoz kamenog materijala ručnim kolicima.	m3	11
2.	Crpljenje vode		
2.1.	Crpljenje vode u svrhu lokalnog snižavanja podzemne vode u kanal. rovu za vrijeme izvođenja radova	h	11
3.	Režijski sati		
3.1.	Radnik I grupe	h	11
3.2.	Radnik II grupe	h	11
3.3.	Radnik III grupe	h	914
3.4.	Radnik IV grupe	h	11
3.5.	Radnik VI grupe	h	21
3.6.	Bager gusjeničar (zapremine korpe min 1,2 m3)	h	11
3.7.	Buldozer	h	11
3.8.	Rad građevinskog kompresora	h	62
3.9.	Vibro valjak - preko 10 t	h	114
3.10.	Vibro valjak - od 4 - 7 t	h	11
3.11.	Mini bager - do 5,5 t	h	11
3.12.	Univerzalni stroj kombinirka	h	452
3.13.	Čišćenje ceste i nogostupa nakon završetka radova radova sa čistilicom	h	27
3.14.	Uklanjanje lišća i raslinja, malčiranje uklanjanje biljnog materijala prije početka radova na izvedbi kolnika ili nogostupa	h	11
3.15	Obilazak nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje		
3.15.a	obilazak terena, izrada evidencije (popisa) oštećenja na cesti te obavještanje naručitelja o popisanim oštećenjima.	h	83
3.15.b	Označavanje opasnih oštećenja na cesti privremenom vertikalnom signalizacijom	kom	52
	III. PROMETNA SIGNALIZACIJA		
1.	Izrada horizontalne signalizacije bijelom bojom za asfalt		
1.a	neisprekidana razdjelna i rubna crta širine 12 cm, bijele boje	m	4616
1.b	isprekidana razdjelna crta širine 12 cm, bijele boje	m	5169
1.c	neisprekidana razdjelna i rubna crta širine 15 cm, bijele boje	m	11
1.d	isprekidana razdjelna crta širine 15 cm, bijele boje	m	11
1.e	poprečne oznake bijele boje: zaustavna crta širine 50 cm	m	1180
1.f	pješački prijelaz dimenzija polja 3/0,5 m s razmakom 0,5 m, strelice, otoci	m2	5907
1.g	isertavanje parkirališnog mjesta bijelom bojom	kom	283
1.h	isertavanje parkirališnog mjesta za osobe sa invaliditetom uključuje isertavanje međuprostora i oznake, žutom bojom	kom	79

1.i	isprekidana razdjelna crta širine 30 cm, žute boje (kod ugibališta za autobuse)	m	11
1.j	obilježavanje mjesta rezerviranog za autobusno stajalište žute boje	kom	12
1.k	izrada oznaka hladnom dvokomponentnom plastikom	m2	66
1.l	brušenje stare horizontalne signalizacije	m2	11
2.	Izrada vibracijske trake širine 30 cm, visine 5 cm i duljine 5 m.	kom	11
3.	Izrada uzdignute plohe za smirivanje prometa dimenzija 600x800 cm, sa zakošenim prilazom duljine 150 cm	kom	11
4.	Izrada uzdignute plohe za smirivanje prometa dimenzija 600x90 cm	kom	3
5.	Izrada uzdignute plohe za smirivanje prometa dimenzija 600x120 cm	kom	11
6.	Dobava i postava novih prometnih znakova te putokaza i ostalih znakova		
6.a	Nabava i postava prometnog znaka grupe A,B ili C veličine T60 cm	kom	42
6.b	Nabava i postava prometnog znaka grupe A,B ili C veličine T90 cm	kom	1
6.c	Nabava i postava dopunske ploče grupe E veličine 60x30 cm	kom	9
6.d	Nabava i postava dopunske ploče grupe E veličine 60x60 cm	kom	11
6.e	Nabava i postava ploče oznaka mjesta	kom	5
6.f	Nabava i postava prometnog znaka ploča K06, K15, K16, K17 ili K18 veličine 20x100cm	kom	1
6.g	Nabava i postava prometnog znaka ploča K12 ili K14 veličine 50x50 cm	kom	12
6.h	Nabava i postava putokaza C81, C82 ili C83 veličine 100x25 cm	kom	11
6.i	Nabava i postava putokaza obični ili turistički veličine 130x35cm	kom	3
6.j	Nabava i postava prometnog ogledala s veznim elementima, dimenzija 100x80 cm	kom	29
6.k	Nabava i postava ulične ploče (plava s tekstom bijela ref. Folija) s povinutim rubovima dimenzija 70x40cm	kom	1
6.l	Nabava i postava ploče oznake bacanja smeća. Zabrana ulaza i sl. dimenzija 70x50 cm	kom	11
6.m	Nabava i postava stupa promjera ø2, duljine 3,5 m vruće cinčanog za prometne znakove	kom	59
6.n	Nabava i postava stupa promjera ø2, duljine 4,2 m vruće cinčanog za prometne znakove	kom	12
6.o	Nabava i postava stupa promjera ø2, duljine 2,0 m vruće cinčanog za prometne znakove	kom	13

RED. BR.	2. REDOVNO ZIMSKO ODRŽAVANJE	JED. MJER E	
1.	Kamion opremljen ralicom i posipačem	h	75
2.	Kamion manjih gabarita sa pogonom na sva četiri kotača (unimog ili sl.) opremljen ralicom i posipačem	h	196
3.	Univerzalni stroj (kombinirka)	h	79

2. Izvanredno održavanje

Radovi izvanrednog održavanja cesta obuhvaćaju povremene radove većeg obima, a kojima je cilj sačuvati prvobitno stanje nerazvrstane ceste i javno prometne površine s njenim projektiranim elementima, te radovi na korekcijama elemenata cesta u svrhu povećanja sigurnosti prometa.

U radove izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i javnoprometni površina spada:

- obnavljanje i zamjena podtla, kolničke konstrukcije i kolničkog zastora većeg opsega u svrhu zaštite i povećanja nosivosti ceste
- presvlačenje kolnika većeg opsega novim slojem asfalta
- sanacija klizišta, odrona i pukotina unutar zemljišnog pojasa ceste manjeg opsega
- dogradnja (nogostupa) pločnika i biciklističkih staza
- dogradnja bankina i rubnjaka
- korekcija prometno-tehničkih elemenata i proširenja unutar cestovnog zemljišta sa svrhom povećanja protočnosti i sigurnosti prometa
- veći popravci konstruktivnih elemenata cestovnih objekata
- saniranje potpornih i obložnih zidova
- zaštita ceste od podlokavanja
- uređenje raskrižja u istoj razini bez većih konstrukcijskih zahvata
- i drugi odgovarajući radovi.

Tijekom 2026. godine, u svrhu povećanja sigurnosti prometa, planirana su ulaganja u izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina koja obuhvaćaju radove na slijedećim cestama, objektima i javnoprometnim površinama:

Redni broj	2. IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA SVETE NEDELJE	Iznos (€)
1.	Trnska_Orešje -glavni kanal Strmec-Orešje (oborinska odvodnja 150m)	110.367
2.	Klanjec_Rakitje –(nogostup 120m i oborinska odvodnja 120m)	65.000
3.	Dugi put_Bestovje –(asfalt 310m×4,0m=1240m ²)	124.000
4.	Dekanići I odvojak i Dekanići II odvojak –(asfalt 90m×4,0m + asfalt 85m×4,0m=700m ²)	80.000
5.	Dekanići III odvojak –(asfalt 275m×3,50m=963m ²)	122.000
6.	Padež_Sveta Nedelja–(asfalt 520m×4,0m=2080m ²)	169.000
7.	Zelengaj_Svetonedeljski Breg –(asfalt 140m×3,0m=420 m ²)	45.000
8.	Topolje i Ulica Tratina Novaki –(asfalt 370×5,0m=1850 m ²)	240.000
9.	Topolovec (odvojak) Bestovje –(asfalt 60m×4,0m=240 m ²)	22.000
10.	Dr. Franje Tuđmana (odvojak uz nasip) –(asfalt 80m×4,0m=320 m ²)	30.000
11.	Anina ulica –(asfalt 65m×4,0m=260 m ²)	25.000
12.	Kozjak –(asfalt 150m×3,0m=450 m ²)	40.000
	UKUPNO:	1.072.367

Na ovaj način svake godine asfaltira se i poboljša velik broj prometnica i javno prometnih površina čime se poboljšava postojeći komunalni standard u naseljima.

Poslove i radove održavanja nerazvrstanih cesta izvršavat će pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

3. Rekapitulacija

Nastavno se iskazuju poslovi i radovi na održavanju nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina, planirani u skladu s raspoloživim sredstvima prema opisu i predviđenom trošku s naznakom njihova financiranja.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			
1.	Redovno održavanje	Iznos (€)	Izvor
1.1.	Redovno ljetno održavanje		Komunalna naknada 3.218.367
	Održavanje nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina	1.900.000	
1.2.	Redovno zimsko održavanje od 01.01.-15.04. i od 15.11.-31.12.2026.		
	Održavanje nerazvrstanih prometnica na području Grada Svete Nedelje u zimskim uvjetima (čišćenje snijega i posipavanje)	60.000	
1.3.	Materijal za održavanje nerazvrstanih prometnica na području Grada Svete Nedelje		
	Sol za posipavanje cesta	31.000	
	Kamena sipina za posipavanje cesta	15.000	
2.	Izvanredno održavanje	1.072.367	
3.	Izrada projektne dokumentacije	46.000	
4.	Izrada prometnih projekata	20.000	
5.	Stručni nadzor	54.000	
6.	Geodetske usluge	20.000	
UKUPNO:		3.218.367	

III. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELNIH POVRŠINA

Pod održavanjem javnih zelenih površina na području grada Svete Nedelje podrazumijeva se:

- košnja,
- obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina,
- obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja,
- obnova i održavanje popločenih i nasipanih površina u parkovima,
- obnova i održavanje opreme na dječjim igralištima,
- fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja
- drugi poslovi potrebni za održavanje javnih zelenih površina.

U nastavku su utvrđeni opseg i količine komunalnih poslova redovnog održavanja javnih zelenih površina na području Grada Svete Nedelje.

RED.BR.	REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELNIH POVRŠINA	JED. MJERE	KOLIČINA
1.	Košnja parkovnih površina	m2	1.072.000

2.	Košnja trave okoliša javnih i gradskih objekata	m2	316.000
3.	Košnja zelenih površina	m2	1.909.000
4.	Rezidba stabala do 30 cm debljine	kom	103
5.	Rezidba stabala od 30 do 50 cm debljine	kom	87
6.	Sjeća stabala otežano 50 - 100 cm i visine do 30 m	kom	29
7.	Vađenje panjeva do 50 cm	kom	15
8.	Sadnja novih i zamjenskih stabala	kom	82
9.	Rezidba granja i krošnji bez spec. opreme	kom	985
10.	Rezidba granja i krošnji sa spec. opremom	kom	29
11.	Rezidba granja - ostalo grmlje	h	1.834
12.	Rezidba živice	m	8.800
13.	Izvedba cvjetnjaka - priprema tla	m2	367
14.	Izvedba novih travnjaka	m2	727
15.	Sadnja sezonskog cvijeća	m2	352
16.	Održavanje cvjetnih nasada	m2	3.553
17.	Sadnja živice i žive ograde	m	293
18.	Zalijevanje stabala, cvijeća i grmlja	h	235
19.	Malčiranje trave i korova	m2	293.000
20.	Malčiranje manje zapuštenog zemljišta	m2	220.000
21.	Malčiranje jako zaraslog zemljišta	m2	52.600
22.	Utovar i odvoz otpada na deponij	h	2.460
23.	Održavanje info i tur. oznaka	kom	139
24.	Održavanje dječjih igrališta i parkovnih površina	h	2.790
25.	Održavanje zelenih površina rotora	h	322
26.	Održavanje šljunčanih i popločenih staza	h	396
27.	Održavanje okoliša javnih i gradskih objekata	h	1.358
28.	Skupljanje lišća i odvoz na deponij	h	410
29.	Strojno malčiranje zelenih površina (bankina) uz ceste	kom	1.453

Nastavno se iskazuju poslovi i radovi na održavanju javnih zelenih površina, planirani u skladu s raspoloživim sredstvima prema opisu i predviđenom trošku s naznakom njihova financiranja.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA			
R.br.		Iznos (€)	Izvor
1.	Redovno održavanje javnih zelenih površina	558.000	Opći prihodi i primici 148.000 Komunalna naknada 410.000

UKUPNO: 558.000

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Pod održavanjem javne rasvjete na području grada Svete Nedelje podrazumijeva se:

- upravljanje i redovno održavanje instalacija javne rasvjete,

- podmirivanje troškova električne energije,
- dokup snage na mjernim mjestima.

U nastavku su utvrđeni opseg i količine komunalnih poslova redovnog održavanja javne rasvjete na području Grada Svete Nedelje.

RED.BR.	REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	JED. MJERE	KOLIČINA
1.	Dobava i montaža ovjesne opreme na betonski stup	kom	6
2.	Dobava, podizanje, razvlačenje na kolature, zatezanje i pričvršćenje SKS -a 4x16 mm ²	m	25
3.	Dobava podizanje, razvlačenje na kolature, zatezanje i pričvršćenje SKS -a 2x16 mm ²	m	100
4.	Dobava i izrada spojnice na SKS kabelu sa kopresionom stezaljkom i izolacijom za SKS 16mm ²	kom	275
5.	Dobava i ugradnja sa iskopom, dizanje i centriranje betonskog stupa u pripremljeni temelj (SB 315-SB 500 visine do 10m	kom	3
6.	Kompletiranje, montaža i spajanje svjetiljke javne rasvjete sa izradom reducira (nasadnika 700mm) na betonskom stupu, čeličnom stupu i drvenom stupu	kom	75
7.	Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu , ukupne snage sistema maksimalno 58W, sa minimalnim, jednakovrijednim ili boljim karakteristikama od slijedećih: ukupna snaga sistema maksimalno 58W, tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike zaštite minimalno IK08, minimalna svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 85%, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 4000 K, CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70, životni vijek minimalno 50 000 sati pri 80% svjetlosnog toka, radna temperatura od -25°C do +35°C, svjetlosni tok izvora minimalno 7300 lumena, kompletna zaštita svjetiljke IP66, ENEC i CE certifikat, ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%	kom	6,
8.	Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu , ukupne snage sistema maksimalno 29W, sa minimalnim, jednakovrijednim ili boljim karakteristikama od slijedećih: ukupna snaga sistema maksimalno 29W, tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike zaštite minimalno IK08, minimalna svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 85%, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 4000 K, CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70, životni vijek minimalno 50 000 sati pri 80% svjetlosnog toka, radna temperatura od -25°C do +35°C, svjetlosni tok izvora minimalno 7300 lumena, kompletna zaštita svjetiljke IP66, ENEC i CE certifikat, ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%	kom	3
9.	Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu , ukupne snage sistema maksimalno 81W, sa minimalnim,	kom	3

	jednakovrijednim ili boljim karakteristikama od slijedećih: ukupna snaga sistema maksimalno 81W, tijelo svjetiljke od aluminijske s pokrovom optike zaštite minimalno IK08, minimalna svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 85%, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 4000 K, CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70, životni vijek minimalno 50 000 sati pri 80% svjetlosnog toka, radna temperatura od -25°C do +35°C, svjetlosni tok izvora minimalno 7300 lumena, kompletna zaštita svjetiljke IP66, ENEC i CE certifikat, ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%		
10.	Dobava, montaža i spajanje cestovne LED svjetiljke Svjetiljka SE-LIGHTING-60W, 3000 K	kom	44
11.	Dobava, montaža i spajanje cestovne LED svjetiljke Svjetiljka SE-LIGHTING-30W, 3000 K	kom	3
	Dobava i postava žarulja, prigušnica, propaljivača, grla, stakla i drugih dijelova na postojećim rasvjetnim tijelima; demontaža postojećih dijelova lampi, postava novih dijelova lampi. Uključuje sav spojni materijal, te rad hidraulične radne platforme - visine 12 m - dizalica (Cijena stavke uključuje sav rad i materijal na popravku lampi)		
12.	Dobava i postava, žarulja Natrijeva visokotlačna NAV-E (SON-E), E -27, 70 W, TRAJNOST MINIMALNO 16000 h	kom	250
13.	Dobava i postava žarulja Natrijeva visokotlačna NAV-T (SON-T) E 40 BISTRA, 250 W, TRAJNOST MINIMALNO 16000 h	kom	3
14.	Dobava i postava žarulja 400 W, HQI-BT 400W/D E40 DAYLIGHT, TRAJNOST MINIMALNO 16000 h	kom	25
15.	Dobava i postava prigušnica za žarulju (NAV), VTNA 70 W	kom	175
16.	Dobava i postava prigušnica za žarulju (HOL), VTF 400 W TIPA PPV 400 ZATVORENA	kom	9
17.	Dobava i postava propaljivača Z400 M, 70 - 400W VS-Pow	kom	56
18.	Dobava i postava grlo E 27 porculansko, dvodjelno s nazuicom M 10 x1 - 250 V, 4A, T 210 O DIN 06016	kom	81
19.	Dobava i postava grlo E 40 porculansko s učvrstnikom, 250 V. 16/32 A, T210 O C DIN 06016	kom	3
20.	Dobava i postava STAKLO OG 200 W	kom	3
21.	Dobava i postava štednih žarulja E-27 23W boje 4000K	kom	3
22.	Dobava i zamjena pleksi stakla LVC-06 na armaturi	kom	3
23.	Pranje zaštitnog stakla i premazivanje elektrostatikom	kom	250
24.	Nabava, dobava i ugradnja automatskog osigurača	kom	88
25.	Dobava kompletiranje, montaža i spajanje reflektora javne rasvjete 400W NaV na čelični stup sa sijalicom	kom	3
26.	Demontaža i vađenje drvenog stupa sa sanacijom terena (sa odvozom na skladište investitora)	kom	3
27.	Demontaža i vađenje betonskog stupa sa sanacijom terena (SB 315 - 1250) (sa odvozom na skladište investitora)	kom	3

28.	Demontaža i vađenje metalnog stupa sa sanacijom terena (sa odvozom na skladište investitora)	kom	3
29.	Demontaža postojećih svjetiljki javne rasvjete	kom	50
30.	Dobava, polaganje i spajanje kabela PP 3 X 2,5 mm ² (prosječne duljine 14m) od stupne razdjelnice do svjetiljke za uličnu rasvjetu	kom	25
31.	Traženje kvara na podzemnom i nadzemnom energetskom kابلu te ispitivanje nakon popravka	kom	9
32.	Usluga hidraulične podizne platforme za radove na visini (za sve ostale radove koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom).	h	63
33.	Naknada za prijevoz po kilometru za hidrauličnu podiznu platformu, kombi vozilo za sve radove po hitnom pozivu - intervenciji.	km	25
34.	Radni sati (za sve ostale radove koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom).	h	175

Nastavno se iskazuju poslovi i radovi na održavanju javne rasvjete, planirani u skladu s raspoloživim sredstvima prema opisu i predviđenom trošku s naznakom njihova financiranja.

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE			
R.br.		Iznos (€)	Izvor
1.	Troškovi električne energije	200.000	Komunalna naknada 260.000
2.	Redovno održavanje javne rasvjete	40.000	
3.	Dokup snage na mjernim mjestima	20.000	

UKUPNO: 260.000

V. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda na području grada Svete Nedelje podrazumijeva se:

- upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i područja javne namjene u građevinskom području uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga.

Poslove održavanja objekata za odvodnju voda uključuju održavanje i potrošnju električne energije na precrpnim stanicama (CS veliki kružni tok u Sv. Nedelji), održavanje separatora ulja i druge potrebne intervencije na sustavu odvodnje.

Nastavno se iskazuju poslovi i radovi na održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda, planirani u skladu s raspoloživim sredstvima prema opisu i predviđenom trošku s naznakom njihova financiranja.

V. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA			
R.br.		Iznos (€)	Izvor
1.	Potrošnja električne energije na CS	1.200	Komunalna naknada 43.700
2.	Održavanje separatora ulja (1 kom)	12.000	
3.	Izrada tehničkog rješenja za zamjenu žabljih poklopaca	2.500	
4.	Održavanje i zamjena žabljih poklopaca (2 kom)	25.000	
5.	Geodetsko snimanje oborinske odvodnje (1500 m)	3.000	
UKUPNO:		43.700	

VI. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Pod održavanjem građevina, uređaja i predmeta javne namjene na području grada Svete Nedelje podrazumijeva se:

- održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Poslove održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene uključuju održavanje autobusnih nadstrešnica, javnih zahoda, ploča s planom naselja, oglasnih ploča i drugih građevina, uređaja i predmeta javne namjene.

U nastavku su utvrđeni opseg i količine komunalnih poslova redovnog održavanja uređaja i predmeta javne namjene na području Grada Svete Nedelje.

RED.BR.	REDOVNO ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	JED. MJERE	KOLIČINA
1.	Održavanje javnih zahoda	kom	136
2.	Održavanje autobusnih nadstrešnica	h	476
3.	Održavanje oglasnih ploča	h	323
4.	Održavanje javnog sata	kom	1
5.	Održavanje sustava komunalnog foto nadzora	kom	1

Nastavno se iskazuju poslovi i radovi na održavanju građevina uređaja i predmeta javne namjene, planirani u skladu s raspoloživim sredstvima prema opisu i predviđenom trošku s naznakom njihova financiranja.

VI. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE			
R.br.		Iznos (€)	Izvor
1.	Održavanje autobusnih nadstrešnica, javnih zahoda, ploča s planom naselja, oglasnih ploča i drugih građevina, uređaja i predmeta javne namjene	37.910	Komunalna naknada 37.910
UKUPNO:		37.910	

VII. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila na području grada Svete Nedelje podrazumijeva se:

- održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

U nastavku su utvrđeni opseg i količine komunalnih poslova održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila na području Grada Svete Nedelje.

RED.BR.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	JED. MJERE	KOLIČINA
1.	Održavanje gradskog trga	dan	258
2.	Održavanje šetnica	m2	39.927
3.	Održavanje biciklističkih staza	km	130

Nastavno se iskazuju poslovi i radovi na održavanju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, planirani u skladu s raspoloživim sredstvima prema opisu i predviđenom trošku s naznakom njihova financiranja.

VII. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA			
R.br.		Iznos (€)	Izvor
1.	Održavanje i popravci javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost	50.000	Komunalna naknada 50.000

UKUPNO: 50.000

VIII. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Pod održavanjem čistoće javnih površina na području grada Svete Nedelje podrazumijeva se:

- čišćenje površina javne namjene, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda
- postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

U nastavku su utvrđeni opseg i količine komunalnih poslova održavanja čistoće javnih površina na području Grada Svete Nedelje.

RED.BR.	REDOVNO ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	JED. MJERE	KOLIČINA
1.	Čišćenje koševa i prostora uz autobusne stanice	kom	5.360
2.	Čišćenje dječjih igrališta i parkovnih površina	h	2.800
3.	Čišćenje prostora rotora	kom	98
4.	Čišćenje prostora šljunčanih i popločenih staza	h	1.700
5.	Čišćenje okoliša javnih i gradskih objekata	h	2.320

6.	Čišćenje slivnika	h	378
7.	Čišćenje biciklističkih staza	h	330
8.	Uređenje i ukrašavanje grada	h	1.087
9.	Priprema i čišćenje uslijed i nakon manifestacija	h	1.390
10.	Čišćenje snijega s autobusnih stanica s nadstrešnicama	kom	297
11.	Čišćenje snijega s otvorenih autobusnih ugibališta	kom	25
12.	Čišćenje snijega uz javne i gradske objekte	h	272
13.	Čišćenje snijega s gradskog trga i okoliša	h	212
14.	Čišćenje snijega s parkirnih mjesta	kom	34
15.	Čišćenje snijega s parkovnih staza i prijelaza	h	54
16.	Čišćenje snijega s nogostupa -strojno	km	51
17.	Čišćenje snijega s nogostupa -ručno	h	116
18.	Posipavanje sa sipinom i soli -ručno	h	400
19.	Posipavanje sa sipinom i soli -strojno	km	234
20.	Čišćenje snijega s biciklističkih staza -strojno	km	42
21.	Strojno čišćenje prometnica	h	1.140

Nastavno se iskazuju poslovi i radovi na održavanju čistoće javnih površina, planirani u skladu s raspoloživim sredstvima prema opisu i predviđenom trošku s naznakom njihova financiranja.

VIII. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA			
R.br.		Iznos (€)	Izvor
1.	Održavanje čistoće javnih površina	330.000	Komunalna naknada 330.000

UKUPNO: 330.000 „

Članak 3.

Sve ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Grada Svete Nedelje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
/Matej Vrdoljak, struc.spec.ing.techn.inf./